

**Opis przedmiotu zamówienia****Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Wieluniu:****Adaptacja pracowni szkolnych****Remont sal lekcyjnych nr: B25, B34, B32, B26****SALA B 34**

DEMONTAŻ STAREJ KONSTRUKCJI SUFITU PODWIESZANEGO + WEŁNA MINERALNA  
UTYLIZACJA

SUFIT PODWIESZANY Z GK NA RUSZCIE PODWÓJNYM 78 m<sup>2</sup>

OCIEPLENIE 2X15CM WEŁNA SKALNA 78 m<sup>2</sup>

MALOWANIE ŚCIAN PODKŁAD + 2x FARBA emulsja malarska ceramiczna 180 m<sup>2</sup>

MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH 12 OPRAW PODWÓJNYCH 2X 36W X 12 szt. opraw

WENTYLATOR OSIOWY POZIOMY 2000 m<sup>3</sup>/h

Wymiana drzwi wejściowych do sali.

MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ WYMIARY: 1525 x 2050 mm

SYSTEM ( ALUMINIUM ZIMNE ) DRZWI dostosowane szerokością do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problem z poruszaniem się.

**SALA B 32**

MONTAŻ BRAMY SEGMENTOWEJ Z DRZWIAMI I NAPĘDEM: WYMIARY 2800 x 3050

TYP PANELA: G, KOLOR: RAL 9016, STRUKTURA PANELA: WOODGRAIN,  
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: 4 KLASA, WODOSZCZELNOŚĆ: 3 KLASA,

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA: 0,21m<sup>2</sup>

MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH 12 OPRAW PODWÓJNYCH 2X 36W

MALOWANIE ŚCIAN + 2x FARBA emulsja malarska ceramiczna 180 m<sup>2</sup>

**SALA B 25**

MONTAŻ BRAMY SEGMENTOWEJ Z DRZWIAMI I NAPĘDEM 1 szt.

WYMIARY 2800 x 3050, TYP PANELA: G, KOLOR: RAL 9016

STRUKTURA PANELA: WOODGRAIN, PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: 4 KLASA

WODOSZCZELNOŚĆ: 3 KLASA

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA: 0,21m<sup>2</sup>



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PŁYTKI PODŁOGOWE

Zagruntowane, wykonanie wylewka warstwy wyrównującej 81 m<sup>2</sup>

Usunięcie starych płytek z posadzki, wykonanie.

PŁYTKA PODŁOGOWA GRES 20X20 81 m<sup>2</sup>

Klej do płytek elastyczny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PŁYTKI ŚCIENNE 55 m<sup>2</sup>

PŁYTKA ŚCIENNA POLEROWANA 120X60 GRES 55 m<sup>2</sup>

Przygotowanie, wyrównanie, zagruntowanie ściany pod płytki.

MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH 12 OPRAW PODWÓJNYCH 12 szt.

ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 kpl.

## SALA B 26

WYKUCIE OTWORU W ŚCIANIE 227 x 257 cm

MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZESZKLONA WYMIARY: 2270 x 2570 mm

SYSTEM: MB-45 ( ALUMINIUM ZIMNE ) DRZWI dostosowane szerokością do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problem z poruszaniem się.

TYP: DRZWI WEJŚCIOWE (SŁUPEK RUCHOMY) R+R 2270 x 2570

ZASTOSOWANIE: WENĘTRZNE BEZ ODWODNIEŃ, OTWIERALNOŚĆ: NA ZEWNĄTRZ

SZYBA: 33.1" BEZPIECZNA", KOLOR: KOLOR ZEWNĘTRZNY: LAKIER RAL 9016 MATOWY

KOLOR WEWNĘTRZNY LAKIER RAL 9016 MATOWY, obrobienie otworu przy ramie (malowanie).

MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZESUWNEJ, SZKLANEJ Z DRZWIAMI

(HARMONIKOWE) WYMIARY: 6500 x 2830

SYSTEM: MB-86 FOLD LINE HD

TYP: DRZWI BALK. HARMONIKOWE FOLD LINE HD FS651

ZASTOSOWANIE: ZEWNĘTRZNE, OTWIERALNOŚĆ: NA ZEWNĄTRZ

SZYBA: FLOAT 4 ESG 18(Ar.) Swisspacer Ultimate szara (RAL 9023)

KOLOR: KOLOR ZEWNĘTRZNY: LAKIER RAL 9006 MATOWY

KOLOR WEWNĘTRZNY LAKIER RAL 9006 MATOWY

Adaptacja pracowni szkolnych musi zostać zrealizowana pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i SPE. Wszystkie pomieszczenia muszą spełniać zasadę dostępności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

**Dariusz Kowalczyk**  
**Dyrektor Szkoły**