

Opis przedmiotu zamówienia**Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 2 w Wieluniu:****Adaptacja pracowni szkolnych****Remont sal lekcyjnych nr: B25, B34, B32****SALA B 34**

Wymiana wełny mineralnej + UTYLIZACJA starej

Montaż sufitu kasetonowego 78m²

OCIEPLENIE 15CM WEŁNA SKALNA 78m²

Malowanie ścian PODKŁAD + 2x FARBA emulsja malarska ceramiczna 180m²

W dolnej części ściany farba przeznaczona do lamperii.

Wykonać uzupełnienie ubytków gładzi przed malowaniem.

MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH 12 OPRAW PODWÓJNYCH 2X 36W X 12 szt. opraw

Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego oświetlenia oraz wentylacji.

WENTYLATOR OSIOWY POZIOMY 2000m³/h

Wymiana drzwi wejściowych do sali.

Montaż stolarki stalowej WYMIARY: 1525 x 2050 mm

Drzwi stalowe dostosowane szerokością do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problem z poruszaniem się.

SALA B 32

Wymiana i montaż bramy segmentowej z drzwiami i napędem: Wymiary otworu 3460 x 3510 mm
1 szt.

TYP PANELA: G, KOLOR: RAL 9016, STRUKTURA PANELA: WOODGRAIN,
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: 4 KLASA, WODOSZCZELNOŚĆ: 3 KLASA,

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA: 0,21m²

SALA B 25

Wymiana i montaż bramy segmentowej z drzwiami i napędem: Wymiary otworu 2800 x 3050 mm
1 szt.

TYP PANELA: G, KOLOR: RAL 9016

STRUKTURA PANELA: WOODGRAIN, PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA: 4 KLASA

WODOSZCZELNOŚĆ: 3 KLASA

POWIERZCHNIA PRZESZKLONA: 0,21m²



Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PŁYTKI PODŁOGOWE

Zagruntowanie, wykonanie wylewki warstwy wyrównującej 81 m²

Usunięcie starych płytek z posadzki.

PŁYTKA PODŁOGOWA GRES 20X20 81 m²

Klej do płytek elastyczny

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PŁYTKI ŚCIENNE 55 m²

PŁYTKA ŚCIENNA POLEROWANA 120X60 GRES 55 m²

Przygotowanie, wyrównanie, zagruntowanie ściany pod płytki.

Wykonać zabudowę podciągów. Na ścianach nad płytkami i suficie należy wykonać gładź i malowanie (200 m²).

MONTAŻ OPRAW LEDOWYCH 12 OPRAW PODWÓJNYCH 12 szt.

ROZBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1 kpl.

SALA B 26

WYKUCIE OTWORU W ŚCIANIE 227 x 257 cm

MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZESZKLONEJ WYMIARY: 2270 x 2570 mm
SYSTEM: MB-45 (ALUMINIUM ZIMNE) DRZWI dostosowane szerokością do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i mających problem z poruszaniem się.

TYP: DRZWI WEJŚCIOWE (SŁUPEK RUCHOMY) R+R 2270 x 2570

ZASTOSOWANIE: WENĘTRZNE BEZ ODWODNIEŃ, OTWIERALNOŚĆ: NA ZEWNĄTRZ
SZYBA: 33.1" BEZPIECZNA", KOLOR: KOLOR ZEWNĘTRZNY: LAKIER RAL 9016 MATOWY
KOLOR WEWNĘTRZNY LAKIER RAL 9016 MATOWY, obrobienie otworu przy ramie (malowanie).

MONTAŻ STOLARKI ALUMINIOWEJ PRZESUWNEJ, SZKLANEJ Z DRZWIAMI
(HARMONIKOWE) WYMIARY: 6500 x 2830

SYSTEM: MB-86 FOLD LINE HD

TYP: DRZWI BALK. HARMONIKOWE FOLD LINE HD FS651

ZASTOSOWANIE: ZEWNĘTRZNE, OTWIERALNOŚĆ: NA ZEWNĄTRZ

SZYBA: FLOAT 4 ESG 18(Ar.) Swisspacer Ultimate szara (RAL 9023)

KOLOR: KOLOR ZEWNĘTRZNY: LAKIER RAL 9006 MATOWY

KOLOR WEWNĘTRZNY LAKIER RAL 9006 MATOWY

W ramach zadania zaplanowano adaptację placówki pod kątem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i SPE. Wszystkie pomieszczenia będą spełniać zasadę dostępności zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Dariusz Kowalczyk
Dyrektor Szkoły